

## งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รายการแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการดำเนินการ 180 วัน งบประมาณ ๕,๗๑๐,๘๐๐ บาท

### งวดที่ 1 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

เป็นเงิน 20 % ของเงินตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ส่งแบบการติดตั้ง แสดงรายละเอียดการติดตั้ง ตำแหน่งการติดตั้งเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า ตู้จ่ายไฟฟ้า บ่อพักสาย มีผลได้รับความเห็นชอบ แล้วเสร็จ
- ส่งแบบการติดตั้ง ฐานรากเสาไฟฟ้า ส่งผลการสำรวจชั้นดิน แล้วเสร็จ
- ดำเนินการส่งรายละเอียดแสดงคุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ มีผลได้รับความเห็นชอบ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการสั่งซื้อ เสาไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ตู้จ่ายไฟฟ้า โดยแสดงเอกสารตอบรับการสั่งซื้อ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงฐานรากเสาไฟฟ้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง บ่อพักสาย แทนตู้จ่ายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า ปิดกบต้อ ปรับผิวหน้าดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

### งวดที่ 2 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

เป็นเงิน 15 % ของเงินตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ติดตั้งสายไฟฟ้า ในท่อร้อยสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสายควบคุมระบบเปิด-ปิด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้า มาตรฐานไฟฟ้า เชื่อมต่อสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ

### งวดที่ 3 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

เป็นเงิน 45 % ของเงินตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการ ส่งมอบเสาไฟฟ้าทั้งหมด เข้าหน่วยงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ดำเนินการ ส่งมอบโคมไฟฟ้าทั้งหมด เข้าหน่วยงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ

### งวดที่ 4 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

เป็นเงิน 20 % ของเงินตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ติดตั้งเสาไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโคมไฟฟ้า เชื่อมต่อสายไฟฟ้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบไฟสัญญาณ งานระบบสายล่อฟ้า งานระบบกราวด์ แล้วเสร็จ
- ปรับมุมของโคมไฟฟ้า ให้มีค่าการกระจายแสงที่ดี เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบ แล้วเสร็จ
- ส่งแบบการติดตั้งจริง เป็นกระดาษ ขนาดเท่าตามสัญญา จำนวน 3 ชุด และเป็น FILE ข้อมูล ด้วยโปรแกรม Acad 2007 จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งงานอื่นๆตามรูปแบบและรายการตามสัญญา แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาด สถานที่ก่อสร้างให้สะอาด ปิดผิวให้เหมือนเดิม แล้วเสร็จ
- ทดสอบการทำงาน พร้อมทั้งฝึกอบรมการใช้งาน

..... ผู้แบ่งงวดงาน

( นายปรีชา วุฒิสมบัติ )

22 พฤศจิกายน 2559