รายละเอียดการประมาณราคาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล LED (พร้อมติดตั้ง) แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี **แบบเลขที่**.....

ประมาณราคาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก.	ค่างานส่วนที่ 1 รวมเป็นเงิน			259,548.00		ค่าวัสดุสิ่งของ + ค่าแรงงาน			
	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ Factor F งานอาคาร	1.3074							
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก.			339,333.06					
ข.	ค่างานส่วนที่ 2 รวมเป็นเงิน			1,568,000.00					
		1.0700							
				1,677,760.00					
	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน			**2,017,093.06**	**บาท**				

สองล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบสามบาทหกสตางค์ ตัวอักษร

สรุปราคารวม 2,017,093.06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายละเอียดการประมาณราคาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล LED (พร้อมติดตั้ง)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี แบบเลขที่.....

ประมาณราคาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**หมวดงานไฟฟ้า**								
1.1	**งานสายวงจรย่อย**								
	2C - 2.5 sq.mm. NYY	2,800.00	เมตร	41.47	116,116.00	14.00	39,200.00	155,316.00	
	HDPE PN6 OD.63 mm	35.00	เมตร	83.00	2,905.00	25.00	875.00	3,780.00	
	ELBLOW HDP 2 นิ้ว	8.00	ท่อน	211.00	1,688.00	20.00	160.00	1,848.00	
	ท่ออ่อนกันน้ำ1/2 นิ้ว	100.00	เมตร	45.00	4,500.00	13.00	1,300.00	5,800.00	
	อุปกรณ์ท่ออ่อนกันน้ำ CONNECTER1/2 นิ้ว	56.00	ตัว	30.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	CABLE BOX 8"x12"x12"GAVANIZED	12.00	ชุด	1,827.00	21,924.00	100.00	1,200.00	23,124.00	
	รวม				**148,813.00**		**42,735.00**	**191,548.00**	
1.2	**งานโคมไฟฟ้า**								
	-โคมไฟฟ้า LED 400 วัตต์ 5,000±300 KELVIN (4ต้นx14โคม)	56.00	โคม	-	-	1,000.00	56,000.00	56,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง,น็อตสเตนเลส5/8"TERMINAL	4.00	ต้น	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวม				**8,000.00**		**56,000.00**	**64,000.00**	
1.3	**งานวางท่อ**								
	สกัดพื้นคอนกรีต ฝังท่อ และซ่อมแซมผิวคอนกรีตกลับ	1.00	งาน			4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวม						**4,000.00**	**4,000.00**	
	สรุปราคาระบบไฟฟ้า				**156,813.00**		**102,735.00**	**259,548.00**	

1 หมวดงานระบบไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายละเอียดการประมาณราคาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล LED (พร้อมติดตั้ง)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานคุรุภัณฑ์ประกอบอาคารและคุรุภัณฑ์จัดซื้อ								
2.1	งาน โคมไฟฟ้า								
	โคมไฟฟ้า LED 400 วัตต์ 5,000±300 KELVIN (4ต้นx14โคม)	56.00	โคม	28,000.00	1,568,000.00	-	-	1,568,000.00	
	สรุปราคางานคุรุภัณฑ์ประกอบอาคารและคุรุภัณฑ์จัดซื้อ				1,568,000.00		-	1,568,000.00	

1 หมวดงานระบบไฟฟ้า